Online Bezoekerscentrum
Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
(https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere)

(htt(htt(htt(htt

Nachtwerkzaamheden en damwanden plaatsen in de buurt van uw woning

23/10/2024

(https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2023/04/Schermafbeelding-2023-04-12-om-15.37.53-1-e1729684882133.png)

Beste bewoner,

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VeenIX aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). De werkzaamheden aan de A9BAHO maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die komende periode in uw omgeving gaat plaatsvinden.

Funderingspalen testen

Vanaf maandagavond 21 oktober 19.00 uur tot donderdag 24 oktober 12.00 uur testen we funderingspalen ter hoogte van het KLM-kantoor. Een machine pakt de bovenkant van de paal vast en trekt er langdurig met grote kracht aan. Het testen is nodig om de kwaliteit van de palen aan te tonen en moet dag en nacht doorgaan.

Wat merkt u ervan?

De machine die aan de palen trekt geeft een voortdurend monotoon geluid. Ook is er verlichting nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Afbeelding 1 geeft de exacte locatie van de werkzaamheden aan (compartiment 15).

Afbeelding 1: Indeling van de compartimenten met planning voor onderwaterbetonstort

(https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2024/10/Schermafbeelding-2024-10-23-om-14.11.43-min.png)

Damwanden aanbrengen

Van maandag 28 oktober tot vrijdag 8 november brengen we damwanden aan ter hoogte van het KLM-hoofdkantoor. Op deze locatie moeten we damwanden met zo min mogelijk trillingen plaatsen, door de nabijheid van het elektriciteitsstation. Daarom drukken in plaats van trillen we de damwanden in de grond. We werken op maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 19.00.

Wat merkt u ervan?

Het drukken van de damwanden geeft beperkte geluids- en trillingshinder.



Afbeelding 2: Locatie damwandwerkzaamheden

(https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2024/10/Schermafbeelding-2024-10-23-om-14.13.13.png)

Onderwaterbeton storten

Van woensdag 30 oktober 6.00 uur tot donderdagochtend 31 oktober storten we onderwaterbeton in compartiment 15. Een compartiment moet in één keer gestort worden, zodat het als één geheel kan drogen en er geen naden in het beton ontstaan. Dit betekent dat we het storten niet kunnen onderbreken en dat deze werkzaamheden dag en nacht doorgaan.

Wat merkt u ervan?

Het storten van het onderwaterbeton zorgt voor forse geluidshinder. Denk aan betonmixers die draaien en het pompen van het beton door de machines. Daarnaast kan het bouwverkeer dat het beton aanvoert geluidshinder veroorzaken. Ook zal het bouwterrein verlicht zijn.

Actuele hinderkaart

We streven altijd naar een betrouwbare planning. Toch kan het voorkomen dat we door tegenslagen later starten dan we gecommuniceerd hebben. Op onze hinderkaart houden we de actuele planning bij. Deze kunt u hier (https://rws.projectatlas.app/a9baho/werkzaamheden/straks?map=52.301748,4.854391,14,0,0) bekijken.

Meer informatie

- Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen via vragen@veenix.nl
- Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9BAHO vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl
- Via onderstaande QR-code kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van het project
- Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002
- Ook bent u van harte welkom in Belevingscentrum Amstelveen InZicht, geopend op woensdag t/m vrijdag en iedere eerste zaterdag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Amstelveen InZicht is gevestigd op Stadsplein 103 te Amstelveen, boven de bibliotheek.